

工事名称：大空支所GHP機器更新工事

# 参考数量資料

令和8年度

北海道農業共済組合オホーツク統括センター

# オホーツク統括センター大空支所 GHP機器更新工事（室外機2台・室内機24台）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額
1. 機器類				
ガス・冷媒・エアコン室外機 標準機(デュアル兼用) 燃料:13A 冷房:85.0kW, 暖房:90.0kW	1	台		
YZCP850L1DB				
防振架台	1	台		
YGAS850L				
風向調整板	1	台		
FKA850L				
運送費	1	台		
13/30HP				
試運転費(特殊)	1	台		
8/30HP				
【1階系統】室内機				
ガス・冷媒・エアコン室内機 4方向天井吊り形	1	台		
YZCP45NA				
冷房:4.5kW, 暖房:5.0kW				
ガス・冷媒・エアコン室内機 4方向天井吊り形	1	台		
YZCP56NA				
冷房:5.6kW, 暖房:6.3kW				
ガス・冷媒・エアコン室内機 4方向天井吊り形	1	台		
YZCP112NA				
冷房:11.2kW, 暖房:12.5kW				
化粧カバー(標準)	3	台		
PCP160EAF				
ガス・冷媒・エアコン室内機 2方向天井吊り形	3	台		
YZWP22EA				
冷房:2.2kW, 暖房:2.5kW				
ガス・冷媒・エアコン室内機 2方向天井吊り形	1	台		
YZWP36EA				
冷房:3.6kW, 暖房:4.2kW				
化粧カバー(標準)	4	台		
PWP50CF				
ガス・冷媒・エアコン室内機 2方向天井吊り形	1	台		
YZWP56EA				
冷房:5.6kW, 暖房:6.3kW				
化粧カバー(標準)	1	台		
PWP80CF				
ガス・冷媒・エアコン室内機 1方向天井吊り形	1	台		
YZKP22EB				
冷房:2.2kW, 暖房:2.5kW				
化粧カバー(標準)	1	台		
PKP36MAF				
ガス・冷媒・エアコン室内機 1方向天井吊り形	1	台		
YZKP45EB				
冷房:4.5kW, 暖房:5.0kW				
化粧カバー(標準)	1	台		
PKP56MAF				
ガス・冷媒・エアコン室内機 天井吊り形	2	台		
YZBP22EB				
冷房:2.2kW, 暖房:2.5kW				
吸込カバー	2	台		
BYSFJ36LAF				
吸込カバー用チャンネル	2	台		
KSA25L36				
吹出分岐カバー(150φ×2)	2	台		
K-DCA12E				
ガス・冷媒・エアコン室内機	3	台		
YZBP56EB				

# オホーツク統括センター大空支所 GHP機器更新工事（室外機2台・室内機24台）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額
天井埋込外形 冷房：5.6kW, 暖房：6.3kW				
吸込ファン機 BYSFJ56LAF	3	台		
吹出口アダプター KDAP25A56A	3	台		
吸込用補助ファン KSA25L56	3	台		
ガスレギュレーション室内機 YZBP71EB	5	台		
天井埋込外形 冷房：7.1kW, 暖房：8.0kW				
吸込ファン機 BYSFJ80LAF	5	台		
吹出口アダプター KDAP25A71A	5	台		
吸込用補助ファン KSA25L80	5	台		
ガスレギュレーション室内機 YZDP90EB	1	台		
天井埋込外形 冷房：9.0kW, 暖房：10.0kW				
ファンファンター KDDF37AB160	1	台		
ロングライフフィルター KAF371B160	1	枚		
吹出口アダプター KDAJ25K140A	1	台		
ガスレギュレーション室外機 YRMP18DG2NCB	1	台		
標準機(リユース用) 燃料：13A 冷房：18.0kW, 暖房：20.0kW				
防振架台 GAS180G	1	台		
運送費 5/7.5HP	1	台		
試運転費 5/7.5HP	1	台		
【2階系統】室内機				
ガスレギュレーション室内機 YZCP56NA	1	台		
4方向天井埋込外形 冷房：5.6kW, 暖房：6.3kW				
ガスレギュレーション室内機 YZCP80NA	2	台		
4方向天井埋込外形 冷房：8.0kW, 暖房：9.0kW				
化粧グリッド(標準) PCP160EAF	3	台		
運転リコン LC1G3	24	台		
集中管理コントローラー LS302C1	1	台		
ON/OFFコントローラー LF301B1	2	台		
スケジュールタイマー LT301B1	1	台		
30分間拡張アダプター DTA109A1	2	台		
集中制御機器設定費(11台以上) 集中LS302C1設定	24	台		
分岐管 RBPP22Y	3	台		
" RBPP33Y	1	台		
" RBPP104Y	1	台		
分岐アダプター RBPP33H	1	台		
【台 計】				

# オホーツク統括センター大空支所 GHP機器更新工事（室外機2台・室内機24台）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額
2. 設置・配管工事費				
2-1 材料費				
冷媒用波覆銅管(保温10mm) 9.52φ	33	m		
" 15.88φ	5	m		
" 19.05φ	35	m		
" 22.22φ	6	m		
同上継手類	1	式		
同上配管支持金物	1	式		
銅溶接諸材料費	1	式		
火無継手類	1	式		
VP配管 VP 25	3	m		
同上継手類	1	式		
同上配管支持金物	1	式		
ドリルコア 1000mm	24	本		
ドリル R-410A	30	kg		
2-1 材料費計				
2-2 工事費・諸経費				
室外工事搬入・据付費	1	式		
新着VP組立取付費	1	台		
室内工事据付費 N・加・共	24	台		
冷媒配管工事費	1	式		
VP配管工事費	1	式		
外工事費	1	式		
既設取付費	24	台		
集中取付費	1	台		
真空引き・冷媒充填費	2	系統		
耐圧試験	2	系統		
配管帯紙洗浄作業費	1	系統		
制御配線工事費	1	式		
電源・通信配線結線費	1	式		
冷媒配管用化粧外 (樹脂製)	1	式		
既設機器撤去処分費	1	式		
VP回収費	1	式		
天井取付費	1	式		
天井開口補強費	1	式		
天井補修費	1	式		

# オホーツク統括センター大空支所 GHP機器更新工事（室外機2台・室内機24台）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額
作業足場仮設費	1	式		
ダクト配管工事	2	箇所		
試運転調整費	1	式		
養生・消掃費	1	式		
種材料・雑工事費	1	式		
遠征交通費	1	式		
現場管理費	1	式		
請給費	1	式		
2-2 工事費・諸経費計				

（合 計）